

# ZADANIE

**Stavba:** Zvýšenie energetickej efektívnosti administratívnej budovy  
**Objekt:** Zateplenie strešného plášt'a

Objednávateľ: COSTRUO spol. s r.o., Lučenec

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Lučenec

Dátum: 7. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	011	621462116	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov , Univerzálny základ	m2	43,000		
2	011	621462212	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová akrylátová , škrabaná, hr. 2 mm	m2	43,000		
3	011	625251640	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 30 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	43,000		

### 99 Presun hmôt HSV

4	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,009		
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--

## PSV Práce a dodávky PSV

### 713 Izolácie tepelné

5	711	712290010.1	Zhotovenie parozábrany	m2	552,500		
6	283	2830010402	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	635,375		
7	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	1105,000		
8	631	6314150060	Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 120x600x1000 mm	m2	1127,100		
9	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	12,185		

### 762 Konštrukcie tesárske

10	762	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	2320,000		
11	605	6053342100	Laty smrek akost' A do 25cm2	m3	6,155		
12	762	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, - 0.00500t	m2	580,500		
13	762	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t	m2	34,000		
14	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	5,568		
15	762	762421303	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	m2	43,000		
16	762	762431303.1	Obklad čela ríms z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 14 mm	m2	34,000		

## ZADANIE

**Stavba:** Zvýšenie energetickej efektívnosti administratívnej budovy  
**Objekt:** Zateplenie strešného plášt'a

Objednávateľ: COSTRUO spol. s r.o., Lučenec

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Lučenec

Dátum: 7. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	762	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	77,000		
18	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,188		

### 764 Konštrukcie klampiarske

19	764	764171101	Krytina z poplast.plechu sklon strechy do 30°	m2	582,500		
20	764	764312822.1	Demontáž krytiny vlnitej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	580,500		
21	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	85,000		
22	764	764410330	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	33,000		
23	764	764410850.1	Demontáž oplechovania sokla rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	82,500		
24	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	30,000		
25	764	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	14,000		
26	764	764731115.1	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplast.plechov rš. 550 mm	m	30,000		
27	764	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm z poplast.plechu	m	24,000		
28	764	764751132	Koleno horné odpadovej rúry D 100 mm z poplast.plechu	ks	12,000		
29	764	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm z poplast.plechu	ks	6,000		
30	764	764751152	Odskok odtokového potrubia D 100 mm z poplast.plechu	ks	6,000		
31	764	764752172	Montáž ostatného príslušenstva odpadového systému	ks	18,000		
32	553	5535014300	Objímka rúry na priskrutkovanie D100 mm z poplast.plechu	ks	18,000		
33	764	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z poplast.plechu	m	85,000		
34	764	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm z poplast.plechu	ks	6,000		
35	764	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu , kontaktná - 135g/m2	m2	580,500		
36	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	3,441		

783

Dokončovacie práce - nátery

## ZADANIE

**Stavba:** Zvýšenie energetickej efektívnosti administratívnej budovy  
**Objekt:** Zateplenie strešného plášt'a

Objednávateľ: COSTRUO spol. s r.o., Lučenec

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Lučenec

Dátum: 7. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
37	783	783782203	Nátory tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	464,000		

**Celkom**