

# ZADANIE

**Stavba:** Zvýšenie energetickej efektívnosti administratívnej budovy  
**Objekt:** Ostatné konštrukcie a práce

Objednávateľ: COSTRUO spol. s r.o., Lučenec

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Lučenec

Dátum: 7. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	380,000		
2	003	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	380,000		
3	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	380,000		
4	011	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	68,573		
5	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,214		
6	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	122,140		
7	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,214		
8	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	122,214		
9	013	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné	t	12,214		
10	241	979094211	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	12,214		

## PSV Práce a dodávky PSV

### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

11	767	767995103.1	Montáž prístesku vrátane očistenia a náteru	ks	1,000		
12	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t - prístesok a mreže	kg	80,000		
13	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,080		

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

14	921	210201611	Zapojenie reflektora, LED	ks	7,000		
15	348	3487101061	LED reflektor vonkajší 1 x 50 W	ks	7,000		
16	921	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	133,000		
17	348	3480571390	LED svietidlo teplá biela 9W	ks	39,000		
18	348	3480571561	LED svietidlo teplá biela 30W	ks	1,000		

# ZADANIE

**Stavba:** Zvýšenie energetickej efektívnosti administratívnej budovy  
**Objekt:** Ostatné konštrukcie a práce

Objednávateľ: COSTRUO spol. s r.o., Lučenec

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Lučenec

Dátum: 7. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	348	3480571611	LED svietidlo 2 x 18 W	ks	93,000		
20	921	210962002	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prisadené 1 zdroj so sklom	ks	40,000		
21	921	210962003	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prisadené 2 zdroje	ks	93,000		
22	921	210962028	Demontáž vonkajšieho osvetlenia	ks	7,000		

## D1 Materiál

23	Pol		Hrom- gulatina 8 AlMgSi drôt 1kg=7,40m	kg	20,000		
24	Pol		Hrom- pasovina FeZn 30x4 (1m=0,952kg)	kg	75,000		
25	Pol		Hrom- drot FeZn D10 (1m=0,6 kg)	kg	24,000		
26	Pol		Hrom- uzemňovacia tyč ZT2	ks	4,000		
27	Pol		Hrom- podpera vedenia na plech + skrutka s tesnením	ks	130,000		
28	Pol		Hrom- svorka okapová	ks	12,000		
29	Pol		Hrom- Svorka SM 8 spojovacia na guľ. 8	ks	16,000		
30	Pol		Hrom- Svorka krížová	ks	4,000		
31	Pol		Hrom- Svorka SR 03 zemniaca	ks	16,000		
32	Pol		Hrom- Svorka SR k zemnej tyči	ks	8,000		
33	Pol		Hrom- Svorka SS skúšobná	ks	8,000		
34	Pol		Štítok označovací 3	ks	8,000		
35	Pol		Hrom- drziak DOU vr. 1 - so 100mm stred.vrutom (l=180mm)	ks	32,000		
36	Pol		Krabica na skúšobnú svorku nastavovacia	ks	8,000		
37	Pol		Výstražná tabuľka	ks	5,000		

## D2 Práca

38	921	210961100	Demontáž bleskozvodu	ks	6,000		
39	R		Montáž hrom.gulatiny vr.podpier	m	145,000		
40	R		Montáž držiaku zvodu do múru	m	32,000		
41	R		Montáž krabice na skúšobnú svorku	ks	8,000		
42	R		Montáž SS vr.štítku	ks	8,000		
43	R		Spojenie gulatiny svorkou	ks	20,000		
44	R		Pripojenie oplechovania svorkou	ks	12,000		
45	R		Montáž zemnej pásoviny	kg	75,000		
46	R		Montáž drotu FeZn vr. Svorkovania	kg	24,000		
47	R		Montáž zemnej tyče vr.svorkovania	ks	4,000		
48	R		Výkopové práce vr.avedenia do pôvodného stavu	m	91,000		
49	R		Montáž výstražnej tabuľky	ks	8,000		
50	R		Vypracovanie projektovej dokumentácie elektro	ks	1,000		
51	R		Vypracovanie revíznej správy	ks	1,000		
52	R		Dovoz materiálu do 20km	ks	2,000		

## ZADANIE

**Stavba:** Zvýšenie energetickej efektívnosti administratívnej budovy  
**Objekt:** Ostatné konštrukcie a práce

Objednávateľ: COSTRUO spol. s r.o., Lučenec

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Lučenec

Dátum: 7. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**Celkom**